RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA:14509857268
Assinado de forma digital por RUI GUILHERME DE ARAUJO SILVA:14509857268
Dados: 2019.10.23 09:18:21 -03'00'

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

CONSTRUÇÃO CANTEIRO CENTRAL COM CICLOVIA E ESTACIONAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

RUA LAURO SODRÉ E TRAVESSA 15 DE AGOSTO

1 CONCEPÇÃO DO PROJETO

A construção do canteiro central com ciclovia e estacionamento na Rua Lauro Sodré e Travessa 15 de Agosto, na Sede do município de Curuçá, busca a melhoria de acessibilidade e incentivo ao transporte alternativo para população da cidade.

2 OBJETIVO

O objetivo do presente MEMORIAL DESCRITIVO é demonstrar as etapas componentes nas obras de construção do canteiro central com ciclovia e estacionamento, na sede do município de Curuçá.

3 GENERALIDADES

O presente documento tem por objetivo:

- Instruir as condições que presidirão o desenvolvimento e serviços de construção da estrutura de contenção da obra supracitada;
- Determinar as condições mínimas para a execução de cada serviço;
- Estabelecer o padrão de qualidade para os materiais que serão empregados.

Nos itens que houver omissão se obedecerá ao que for determinado pela FISCALIZAÇÃO, dentro dos padrões das demais especificações.

A mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às especificações correspondentes, ficando sujeitos à aprovação por parte da fiscalização. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas técnicas.

4 SERVIÇOS INICIAIS

4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Placa da obra identificadora da obra, que deverá conter os principais dados da obra (convênio, volumes, custos, construtora, engenheiro responsável, etc). Tamanho 6,00 x 3,20 m - Modelo e local de fixação, indicada pela fiscalização.

5 PEÇAS PRÉ MOLDADAS/PAVIMENTÃÇÃO DE CICLOVIA E ESTACIONAMENTO

5.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Todo meio-fio deverá obedece a dimensões de 0,22 x 0,13 m.

5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Todo meio-fio deverá obedece a dimensões de 0,22 x 0,13 m.

5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

Calçamento em concreto moldado em loco, esp. 5 cm, nas dimensões de projeto.

6 PAISAGISMO

6.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90 m² de grama por m² de solo, cuidando para não apresentarem ervas daninhas.

7 PINTURA E SINALIZAÇÃO

7.1 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

A pintura do piso cimentado será executada com tinta acrílica para piso, em duas demãos, mediante preparo prévio: limpeza, lixamento. O material deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo. Observar as instruções do fabricante quanto à diluição e intervalo entre demãos.

7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Executada totalmente em conformidade com legislação Brasil 2.

8 CALÇADA PASSEIO/RAMPA PNE/PISO TÁTIL

8.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Calçamento em concreto moldado em loco, esp. 5 cm, nas dimensões de projeto.

8.2 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

Admite-se o uso de pisos táteis sobrepostos ao piso acabado, sendo considerada a altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnível entre a superfície do piso acabado e a superfície do piso tátil não pode exceder 2 mm, devendo ser chanfrado nas bordas, a 45°.

8.3 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Todo meio-fio e sarjeta deverão obedecer a dimensões de base 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) e 22 cm de altura.

Técnica responsável pela elaboração do projeto:

CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO:00296467235

Assinado de forma digital por CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO:00296467235
Dados: 2019.08.06 18:23:30 -03'00'

CÁSSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PA 151584277-0