



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado em
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	876589/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	05-19 (N.DES.)	01	CURUÇA-PA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pieço Unitário (com BDI) (R\$)	Pieço Total (R\$)
01			RESTAURAÇÃO DO PALACETE BARBOSA DE LIMA						500.999,99
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						500.999,99
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,92	435,52	BDI 1	544,40	3.211,25
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	23,68	36,39	BDI 1	45,49	2.134,05
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LIMPEZA PAREDES E PISOS	M2	365,01	4,19	BDI 1	5,24	8.208,30
1.2.0.1.	SINAPI	99809	LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO UMDO. AF_04/2019	M2	1.453,96	3,46	BDI 1	4,33	6.295,65
1.2.0.2.	ORSE	006	RESTAURRO - LAVAGEM DE PAREDES COM GLOBO LÍQUIDO	M2	1.832,10	3,33	BDI 1	4,16	7.621,54
1.3.			ANDARME METÁLICO						13.031,90
1.3.0.1.	SINAPI	20193	LOCALIZAÇÃO DE ANDARME METÁLICO TIPO FACHADERO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO	M2XMS	267,93	2,14	BDI 1	2,68	718,05
1.4.			DEMOLIÇÃO E RETIRADA						127,71
1.4.0.1.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,14	1,20	BDI 1	1,50	127,71
1.4.0.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYVALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	91,37	18,63	BDI 1	23,29	2.128,01
1.4.0.3.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,61	39,67	BDI 1	49,59	774,10
1.4.0.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	51,65	2,32	BDI 1	2,90	149,79
1.4.0.5.	SINAPI	97631	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,57	12,71	BDI 1	15,89	40,84
1.4.0.6.	SINAPI	85421	DEMOLIÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	186,44	1,85	BDI 1	2,31	430,68
1.4.0.7.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	110,29	16,16	BDI 1	20,20	2.227,86
1.4.0.8.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	97,92	11,32	BDI 1	14,15	1.385,57
1.4.0.9.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO. DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,35	6,46	BDI 1	8,06	51,31
1.4.0.10.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,92	18,67	BDI 1	23,34	1.855,27
1.4.0.11.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	336,69	2,41	BDI 1	3,01	1.013,44
1.4.0.12.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS. DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	336,69	5,20	BDI 1	6,50	2.188,49
1.4.0.13.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,10	0,34	BDI 1	0,43	6,06
1.4.0.14.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4,48	15,97	BDI 1	19,96	89,42
1.4.0.15.	SEDDOP	002	RETIrada DE ESCULTURA DE LOUÇA	M2	6,00	6,04	BDI 1	7,55	45,30
1.4.0.16.	SEDDOP	003	RETIrada DE ESCULTURA DE LOUÇA	UN	1,00	44,14	BDI 1	55,18	8.038,16
1.5.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						41,89
1.5.0.1.	SINAPI	97082	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VASAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	190,57	33,51	BDI 1	41,89	7.982,98
1.5.0.2.	SINAPI	94319	FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3					4.281,68

PMV.3.0.4

Cassia Cristina do N. Martins
Engenheira Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Organismo Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigtlo
 #PUB.LICCO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	876558/2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	BELEM	DATA BASE	05-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	01	MUNICÍPIO / UF	CURUÇA-PA
						BDI 1	25,00%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01										
1.6.0.1.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5-4:5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,28	272,53	BDI 1	340,56	95,38	RP
1.6.0.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,48	99,07	BDI 1	123,84	926,32	RP
1.6.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,72	402,66	BDI 1	503,35	865,76	RA
1.6.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,14	11,90	BDI 1	14,88	1.534,72	RP
1.6.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,95	8,00	BDI 1	10,00	859,50	RP
1.7.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						9.220,98	
1.7.0.1.	SINAPI	92253	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	12,00	100,70	BDI 1	125,88	1.510,56	RA
1.7.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	10,34	77,67	BDI 1	97,09	1.003,91	RA
1.7.0.3.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	12,32	29,25	BDI 1	36,56	450,42	RA
1.7.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,28	402,68	BDI 1	503,35	644,29	RA
1.7.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	115,56	9,84	BDI 1	12,30	1.421,39	RA
1.7.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,24	9,79	BDI 1	12,24	1.728,78	RA
1.7.0.7.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,42	8,98	BDI 1	11,23	1.217,56	RA
1.7.0.8.	SINAPI	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	12,32	80,78	BDI 1	100,98	1.244,07	RA
1.8.			PAREDES E PAINÉIS						14.151,29	
1.8.0.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,86	65,19	BDI 1	81,49	1.047,96	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	141,17	3,16	BDI 1	3,95	557,62	RA
1.8.0.3.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCCOMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	141,17	28,42	BDI 1	36,53	5.015,77	RA
									500.999,99	

PMV3.0.4

Cassia Cristina do S. Marinho
 Engenheira Civil
 CREA-PA 151584277-0
 Secretária Mun. de Obras



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	876658/2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	BELEM	DATA BASE	05-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	01	MUNICÍPIO / UF	CURUÇÁ-PA
						BDI 1	25,00%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Rem	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01										
1.8.0.4.	ORSE	009	RESTAURO - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPRESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	33,50	36,96	BDI 1	46,20	1.547,70	RA
1.8.0.5.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	36,38	50,23	BDI 1	62,79	2.284,30	RP
1.8.0.6.	SINAPIH	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	8,51	347,63	BDI 1	434,54	3.697,94	RA
1.9.			COBERTURA						95.438,99	
1.9.0.1.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERIOR EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	953,17	BDI 1	1.191,46	5.957,30	RP
1.9.0.2.	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIOR OU MEIA), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,00 ME MENORES QUE 12,00 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	474,99	BDI 1	593,74	4.156,18	RP
1.9.0.3.	SINAPI	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERIOR EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	859,76	BDI 1	1.074,70	3.224,10	RA
1.9.0.4.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MANS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	584,43	63,12	BDI 1	78,90	46.111,53	RP
1.9.0.5.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	584,43	29,67	BDI 1	37,09	21.676,51	RP
1.9.0.6.	SINAPI	94220	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	47,09	36,89	BDI 1	46,11	2.171,32	RP
1.9.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,39	402,68	BDI 1	503,35	196,31	RA
1.9.0.8.	SINAPI	74190/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ÁREA.	M2	43,80	173,11	BDI 1	216,39	9.477,88	RP
1.9.0.9.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF_06/2018	M2	43,80	27,30	BDI 1	34,13	1.494,89	RP
1.9.0.10.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	6,93	112,32	BDI 1	140,40	972,97	RP
1.10.			FACHADA						4.993,67	
1.10.0.1.	ORSE	004	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ORNATOS E CERCADURAS	M2	30,23	66,47	BDI 1	83,09	2.511,81	RP
1.10.0.2.	COMPOSIÇÃO	005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CONDUTOR ORNAMENTAL	M	5,60	354,55	BDI 1	443,19	2.481,86	RP
1.11.			PEITORIL E SOLEIRAS						4.284,23	
1.11.0.1.	SINAPIH	41975	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = 1,5* CM	M2	4,70	60,86	BDI 1	76,08	357,58	RP
1.11.0.2.	SINAPIH	10856	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = 15* CM	M	15,80	66,95	BDI 1	83,69	1.322,30	RP
1.11.0.3.	SINAPI	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	6,57	108,28	BDI 1	135,35	889,25	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	876658/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	05-19 (N.DES.)	01	CURUCA-PA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01						500.999,99			
1.110.4.	SINAPI	4826	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 115" CM, E= 3" CM, CORTE RETO.	M	22,12	60,94	BDI 1	76,18	1.695,10
1.12.			PISOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF: 11/2014	M2	24,30	42,01	BDI 1	52,51	1.275,99
1.120.2.	SINAPI	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF: 06/2014	M2	10,03	109,21	BDI 1	136,51	1.369,20
1.120.3.	SINAPI	98670	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA. AF: 06/2018	M2	365,19	134,79	BDI 1	168,49	61.530,86
1.120.4.	SINAPI	34680	RODAPÊ PRE-MOLDADO DE GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINAL = 10 CM	M	45,60	24,34	BDI 1	30,43	1.387,61
1.120.5.	SINAPI	98886	RODAPÊ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF: 08/2018	M	267,20	31,42	BDI 1	39,28	10.495,62
1.120.6.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF: 07/2016	M2	303,37	89,98	BDI 1	112,48	34.123,06
1.13.			FORRO						64.070,51
1.130.1.	SINAPI	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017	M2	365,19	118,55	BDI 1	148,19	54.117,51
1.130.2.	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS), AF: 05/2017	M	267,20	27,80	BDI 1	34,75	9.285,20
1.130.3.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017, P	M2	10,03	47,33	BDI 1	59,16	593,37
1.130.4.	SINAPI	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	22,90	2,60	BDI 1	3,25	74,43
1.140.1.	SINAPI	4998	ESQUADRIAS PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 13,5" CM	M2	48,26	330,91	BDI 1	413,64	19.962,27
1.140.2.	SINAPI	3428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUJACEDRO ARANACEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CAIXA DO BATENTE/MARCO 110" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO/ALZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	44,37	753,36	BDI 1	954,20	42.337,85
1.140.3.	SINAPI	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	1,00	866,28	BDI 1	1.085,35	1.085,35
1.140.4.	SINAPI	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR	M2	2,00	392,58	BDI 1	490,73	981,46
1.140.5.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FIURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2015	UN	18,00	83,61	BDI 1	104,51	1.881,18
1.140.6.	ORSE	010	RESTAURO - RECONSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO.	UN	168,00	53,43	BDI 1	66,79	11.220,72
1.140.7.	SINAPI	740462	DIM. MAX. 3" X 5"	UN	3,00	32,46	BDI 1	40,58	121,74
1.140.8.	SINAPI	72116	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	M2	14,32	104,27	BDI 1	130,34	1.866,47
1.140.9.	COMP	001	VIDRO TIPO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	10,08	823,30	BDI 1	1.029,13	10.373,63
			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE ORNAMENTAL	M2					84

PMW3.0.4

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	876658/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	05-19 (N.DES.)	01	CURUÇÁ-PA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01									500.939,99
1.140.10.	SINAPI	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	6,00	224,94	BDI 1	281,18	1.687,08
1.140.11.	SINAPI	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO	M2	0,58	411,82	BDI 1	514,78	298,57
1.140.12.	SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	5,15	376,00	BDI 1	470,00	2.420,50
1.140.13.	SINAPI	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	3,00	568,32	BDI 1	710,40	2.131,20
1.15.			INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						19.545,14
1.15.1.			Água fria						4.375,10
1.15.1.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	UN	4,00	100,82	BDI 1	126,03	504,12
1.15.1.2.	SINAPI	89349	INCLUSOR RASGO E CHUMBAMENTO EM ALUMINIA, AF_12/2014	UN	1,00	23,42	BDI 1	29,28	29,28
1.15.1.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	UN	3,00	31,48	BDI 1	39,35	118,05
1.15.1.4.	SINAPI	91785	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	43,38	30,48	BDI 1	38,10	1.652,76
1.15.1.5.	SINAPI	91786	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	14,49	19,39	BDI 1	24,24	351,24
1.15.1.6.	SINAPI	37104	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	755,98	BDI 1	944,98	944,98
1.15.1.7.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	UN	10,00	6,29	BDI 1	7,86	78,60
1.15.1.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	UN	4,00	5,97	BDI 1	7,46	29,84
1.15.1.9.	SINAPI	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5646)	UN	1,00	2,77	BDI 1	3,46	3,46
1.15.1.10.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2016	UN	1,00	65,32	BDI 1	81,65	81,65
1.15.1.11.	SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	3,00	76,87	BDI 1	96,09	288,27
1.15.1.12.	SINAPI	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,63	BDI 1	3,29	3,29
1.15.1.13.	SINAPI	3533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,52	BDI 1	1,90	1,90
1.15.1.14.	SINAPI	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	4,11	BDI 1	5,14	5,14

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravou de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	876658/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	05-19 (IN DES.)	01	CURUÇA-PA
			BDI 1
			25,00%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01										
1.15.1.15.	SINAPI	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	6,27	BDI 1	7,84	7,84	RA
1.15.1.16.	SINAPI	7104	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.	UN	1,00	2,18	BDI 1	2,73	2,73	RA
1.15.1.17.	SINAPI	3515	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL.	UN	5,00	3,81	BDI 1	4,76	23,80	RA
1.15.1.18.	SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA.	UN	8,00	0,59	BDI 1	0,74	5,92	RA
1.15.1.19.	SINAPI	89441	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	10,99	BDI 1	13,74	41,22	RA
1.15.1.20.	SINAPI	89420	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDADAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	5,71	BDI 1	7,14	7,14	RA
1.15.1.21.	SINAPI	107	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA.	UN	1,00	0,46	BDI 1	0,60	0,60	RA
1.15.1.22.	SINAPI	95675	HIDROMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	124,01	BDI 1	155,01	155,01	RA
1.15.1.23.	SINAPI	6033	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	UN	1,00	10,29	BDI 1	12,86	12,86	RA
1.15.1.24.	SINAPI	10781	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATÃO, 3/4"	UN	2,00	10,15	BDI 1	12,69	25,38	RA
1.15.2.			Esgoto						15.170,04	
1.15.2.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	9,83	40,24	BDI 1	50,30	494,45	RA
1.15.2.2.	SINAPI	11741	RAJO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	5,26	BDI 1	6,58	19,74	RA
1.15.2.3.	SINAPI	6138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	3,00	1,61	BDI 1	2,01	6,03	RA
1.15.2.4.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	12,55	BDI 1	15,69	47,07	RA
1.15.2.5.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PREDIOS. AF 10/2015	M	9,56	45,44	BDI 1	56,80	543,01	RA
1.15.2.6.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	2,04	60,73	BDI 1	75,91	154,86	RA
1.15.2.7.	SINAPI	39362	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUÍNTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, EM POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	2.599,51	BDI 1	3.249,39	3.249,39	RA
						500.999,99				

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	876658/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	05-19 (N DESS.)	01	CURUÇÁ-PA

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01										
1.15.2.8.	SINAPI	98089	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,87 M. VOLUME ÚTL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	3.962,81	BDI 1	4.953,51	4.953,51	RA
1.15.2.9.	SINAPI	98100	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	4.561,58	BDI 1	5.701,98	5.701,98	RA
1.16.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS						4.680,20	
1.16.0.1.	SINAPI	93441	BANCADEA DE GRANITO GINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00	618,90	BDI 1	773,63	773,63	RA
1.16.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	177,43	BDI 1	221,79	665,37	RA
1.16.0.3.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	372,80	BDI 1	466,00	932,00	RA
1.16.0.4.	SINAPI	36520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO	UN	1,00	523,12	BDI 1	653,90	653,90	RA
1.16.0.5.	SINAPI	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	144,43	BDI 1	180,54	180,54	RA
1.16.0.6.	SINAPI	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMÍNIO POLIDO, DIAMETRO APROX. DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	1,00	120,24	BDI 1	150,30	150,30	RA
1.16.0.7.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	49,87	BDI 1	62,34	187,02	RA
1.16.0.8.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	3,00	49,87	BDI 1	62,34	187,02	RA
1.16.0.9.	SINAPI	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	48,31	BDI 1	60,39	181,17	RA
1.16.0.10.	SINAPI	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDBURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM (PLASTIFICADO COLADO)	M2	1,44	427,36	BDI 1	534,20	769,25	RA
1.17.			MURO 8 PILARES (FUNDO DO EDIFÍCIO)					22.976,59	14.247,40	
1.17.1.			FUNDAÇÃO							
1.17.1.1.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	M3	5,09	44,14	BDI 1	55,18	280,87	RA
1.17.1.2.	SINAPI	94962	CONCRETO MARGO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,92	302,81	BDI 1	378,51	386,08	RA
1.17.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,26	402,68	BDI 1	503,35	1.137,57	RA
1.17.1.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	81,44	99,07	BDI 1	123,84	10.085,53	RA
1.17.1.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,90	11,90	BDI 1	14,88	1.679,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBUCO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	876859/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	05-19 (N.DES.)	01	CURUÇÁ-PA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01									500.999,99
1.17.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	67,74	8,00	BDI 1	10,00	677,40
1.17.2.			ESTRUTURA						2.205,29
1.17.2.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCC = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,45	402,66	BDI 1	503,35	226,51
1.17.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	11,84	99,07	BDI 1	123,84	1.466,27
1.17.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,40	11,90	BDI 1	14,88	333,31
1.17.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,92	8,00	BDI 1	10,00	179,20
1.17.3.			PAREDES E PAINES						6.525,90
1.17.3.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,90	37,24	BDI 1	46,55	2.369,40
1.17.3.2.	SINAPI	87527	1:2:8. PREPARO MECÂNICO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	50,90	30,58	BDI 1	38,23	1.945,91
1.17.3.3.	SINAPI	87879	CHAPEISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	101,80	3,16	BDI 1	3,95	402,11
1.18.			COBERTURA DE CARRAMANCHÃO						3.144,27
1.18.0.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MANS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	37,86	66,44	BDI 1	83,05	3.144,27
1.19.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						7.578,93
1.19.1.			AVITTEATRO						1.825,37
1.19.1.1.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	M3	1,00	44,14	BDI 1	55,18	55,18
1.19.1.2.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,00	302,81	BDI 1	378,51	378,51
1.19.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,00	99,07	BDI 1	123,84	247,68
1.19.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,00	11,90	BDI 1	14,88	744,00
1.19.1.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00	8,00	BDI 1	10,00	400,00
1.19.2.			ESTRUTURA						1.386,68



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO
0	875658/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA	PALACETE BARBOSA DE LIMA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
BELEM	05-19 (N.DES.)	01	CURUÇA-PA
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01									500.999,99
1.19.2.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,37	402,68	BDI 1	503,35	186,24
1.19.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	5,72	99,07	BDI 1	123,84	708,36
1.19.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,07	11,90	BDI 1	14,88	492,08
1.19.3.			PAREDES E PAINÉIS						2.206,50
1.19.3.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	17,21	37,24	BDI 1	46,55	801,13
1.19.3.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,21	30,58	BDI 1	38,23	657,94
1.19.3.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	34,42	3,16	BDI 1	3,95	135,96
1.19.3.4.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERIORS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	17,21	28,42	BDI 1	35,53	611,47
1.19.4.			PISO						2.160,38
1.19.4.1.	SINAPI	96880	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	46,38	37,26	BDI 1	46,58	2.160,38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos de Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CURUÇA-PA

Local

domingo, 24 de novembro de 2019

Data

PMU3.0.4

Responsável Técnico
Nome: CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO
CREA/CAU: 151584277-0
ART/RRT:

Assinado de forma digital por CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO:00296467235
Dados: 2019.11.24 12:30:29 -02'00'

Cassia Cristina do N. Marinho
Engenheira Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras